



Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Dąbrowie Górniczej  
Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji  
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

I.dz. 24/D/DP/ZB/AJ /...../23

Dąbrowa Górnicza, dnia 30.10.2023 r.

### REFERENCJE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (41 – 914) przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Perla 10 oświadcza, że Firma NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Porębie (42-480) przy ul. Modrzewiowej z udziałem Podwykonawcy DOMINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (42-480) przy ul. Metalowców 3C zrealizowała zadanie pn.: „Rozbiórka 4 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” w ramach umowy nr e-Ru: 202200126 z dnia 21.09.2022 r. Zadanie realizowane było w terminie od 16.02.2023 r. do 11.08.2023 r. Wartość umowy wyniosła: (5 394 200,38 zł netto) 6 634 866,47 zł brutto.

Zakres prac obejmował rozbiórkę następujących obiektów:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
I	II	III	IV
1	Budynek nadszybia szybu II – ob. 5	2 495 624,29	3 069 617,88
2	Budynek wieży wyciągowej szybu II z rozdzielniami 6 kV OR-7 i OR-8 i fundamenty wind EPR z budynkiem peryferyjnym – ob. 10	1 639 380,05	2 016 437,46
3	Zbiornik przeciwpożarowy przy szybie II – ob. 37.1	189 535,69	233 128,90

4	Budynek lampiarni – lampowni – ob. 55	1 069 660,35	1 315 682,23
5	Razem:	5 394 200,38	6 634 866,47

#### Dane techniczne:

- wieża szybowa (konstrukcja stalowo-żelbetowa o wysokości około 61,3 m),
- budynek nadszybia (konstrukcja stalowo-żelbetowa o wysokość około 24 m),
- budynek lampiarni (konstrukcja stalowo-żelbetowa o wysokość około 16 m),
- oraz podziemny zbiornik ppoz. (o konstrukcji żelbetowej, głębokość około 5,0 m i średnicy 12,50 m)
- wraz z obiektami przynależnymi.

Łączna kubatura zlikwidowanych obiektów wynosiła: **77.819,32 m<sup>3</sup>**.

Prace rozbiórkowe prowadzone były przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego tj. koparek z odpowiednim wysięgiem ramion wyposażonych w odpowiednie nożyce, łyżki i młoty wyburzeniowe, a wieżę szybową demontowano do poziomu +24,0 m przy użyciu żurawia samochodowego LTM 1500 o wysokości przeszło 70 m ręcznie przy pomocy przepalaczy i transportu pionowego w miejsce odkładu.

Prace prowadzono na terenie ruchu zakładu górniczego z zachowaniem i przestrzeganiem wszelkich wymogów z tym związanych, w tym także zapewnieniem odpowiedniego nadzoru osobowego.

Nadzór nad prowadzonymi pracami z ramienia firmy Dominex prowadził inż. Damian Goczał. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Prace prowadzone były w oparciu o projekty likwidacji poszczególnych obiektów, specyfikacje warunków zamówienia, opracowanymi przez Wykonawcę technologiami uwzględniającymi wymagania Zamawiającego.

Realizacja prac odbywała się przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisów BHP oraz obowiązujących norm.

Niniejsze referencje wystawiono na pisemny wniosek Firmy Nomet Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie oraz Podwykonawcy Dominex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach.

Spółka Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu  
 ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
 Kopalnia Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji  
 PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU  
 DYREKTOR ODDZIAŁU  
*Marcin Wólga*